

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap V. informujemy:

1. W pozycji 1.1, 1.4 Zamawiający określił skrzydła drzwiowe jako drzwi o podwyższonej odporności akustycznej w związku z tym czy obecnie zamontowane ościeżnice są ościeżnicami przystosowanymi do drzwi akustycznych?
Odp. Nie, ponieważ istnieje możliwość montażu skrzydeł o podwyższonej odporności akustycznej na zwykłej ościeżnicy.
2. W pozycji 2.1 Zamawiający życzy sobie panele na ścianach z nadrukiem dla dzieci – proszę o doprecyzowanie słowa nadruk – czy to ma być naklejony motyw dla dzieci czy może inna forma „nadruku”. Proszę o określenie wielkości i formy „ozdoby” gdyż ma ona wpływ na cenę.
Odp. Folia z nadrukiem naklejona na panel na całą wysokość.
3. W pozycji 5.14 i 5.15 Zamawiający określa rodzaj zabudowy Sali operacyjnej do wys. 1.1 – czy poz. 5.15 dotyczy też zabudowy czy tylko malowania ponad panelami ze stali nierdzewnej?
Odp. Poz. 5.15 dotyczy zabudowy, która jest ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z jonami srebra na pełną wysokość w związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji Rozdziału IV Załącznik nr 1 pkt. 4 przedmiar – Roboty wykończeniowe I i II piętro w pozycji 5.15, 5.14.
4. W pozycji 5.16 Zamawiający życzy sobie dekor – czy dekor ma być na panelu ze stali nierdzewnej czy na szybie?
Odp. Na szkle. Zamawiający wprowadza zmianę zapisu w przedmiarze robót – Budowlanka w pkt. 5.16.
5. W pozycji 7.27 Zamawiający zamieścił 9 kpl. Uchwytów dla niepełnosprawnych. Czy Zamawiający ma na myśli 9 kpl. (Umywalka, muszla, brodzik jako 1 kpl.)
Odp. Zamawiający miał na myśli 9 kmpł. czyli umywalka, muszla, brodzik jako 1 kpl.
6. W pozycji 7.30 Zamawiający umieścił prace związane ze wzmocnieniem stropu pod wyposażenie Sali operacyjnej – czy Zamawiający posiada projekt wzmocnienia stropu czy w kosztorysie ofertowym należy dodać pozycję na wykonanie projektu?
Odp. Przewidziane w kosztorysie płyty wzmocniające są typowymi płytami ze szpilkami dla montażu kolumn do zakupienia u producentów kolumn. Nie należy doliczać kosztu projektu.
7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby na etapie przetargu przekazał potencjalnym wykonawcą rysunki z zaznaczonymi elementami wykończenia posadzek i ścian w poszczególnych salach.
Odp. Rysunki stanowią załączniki nr od 1 do 4 do niniejszych wyjaśnień.
8. Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zadania w związku z koniecznością oczekiwania na niektóre materiały wykończeniowe niezbędne do wykonani V etapu prac nawet do 14

tygodni.

Odp. Zamawiający wydłuża termin wykonania robót do 4 miesięcy.

9. W poz. 5.14 Zamawiający przewidział zabudowę ze stali nierdzewnej do wysokości 1,1 m z wyłączeniem drzwi i wnęki prawdopodobnie pod szafę. Czy zabudowa tej wnęki (szafy) jest zakresem obecnego etapu czy przewidziane jest tam inne rozwiązanie. Producenci zabudowy sal operacyjnych mają w swoim zakresie również szafy do sal operacyjnych. Jeżeli ma być tam zabudowa zintegrowana z obudową ścian to należy ją wykonać wraz z panelami na ścianie.

Odp. Tak należy doliczyć w koszcie dwie szafy medyczne ze stali nierdzewnej. Szafy z drzwiami przeszklonymi. Szkło bezpieczne, przezroczyste. Drzwi otwierane skrzydłowo, Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawy szaf na nóżkach wysokości 14 cm regulowanych w zakresie 20mm. Wewnątrz szaf pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane wykonane ze stali nierdzewnej. Szafy wyposażone w zamek. Wszystkie krawędzie bezpieczne. Połączenie szaf z panelami – opaska ze stali nierdzewnej

10. W poz. 5.5 zamawiający określił że drzwi wejściowe na sale operacyjną mają być wykonane ze stali nierdzewnej wraz z opaskami - proszę o informację czy drzwi na sale mają być otwierane tradycyjnie klamka / klamka czy może należy wyposażyć je w system automatycznego otwierania / zamykania.

Odp. Drzwi na sale operacyjną mają być otwierane w systemie uchwyt/uchwyt, samozamykacz.

11. W poz. 5.3 Zamawiający określił między innymi że drzwi do pomieszczenia przygotowania personelu i pacjenta mają być wykonane z profili aluminiowych wypełnionych szybą – czy nie powinny być również ze stali nierdzewnej wraz z automatem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający przewidział na Sali operacyjnej instalacją gazów medycznych – brak w przedmiarach.

Odp. Obecnie na Sali operacyjnej jest doprowadzona instalacja gazów medycznych do punktów lokalizacji kolumn. Kolumny będą objęte odrębnym opracowaniem.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.


PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
Jolanta Dankiewicz