

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap V, informujemy:

1. W poz. 2.1 przedmiaru „Roboty wykończeniowe I i II piętro” Zamawiający opisał pozycję „Higieniczne panele SpeedWall z nadrukiem dla dzieci” proszę o podanie czy nadruk ma być na całej powierzchni tj. 28,156 m²? Jeżeli nie to proszę o podanie jaką powierzchnie będzie posiadał nadruk?
Odp. Zamawiający wymaga, żeby nadruk był na całej powierzchni.
2. Wykonawca w toku badania dokumentów na stronie www Zamawiającego nie doszukał się rzutów sal operacyjnych oraz stolarki drzwiowej dedykowanej dla pomieszczeń w obrębie bloku operacyjnego. Prosimy zatem o udostępnienie tych rysunków lub wskazanie miejsca, w którym zostały umieszczone.
Odp. Rzuty stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
3. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kompatybilnego z systemem paneli ściennych systemu paneli sufitowych.? Kasetonowy sufit podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL o wielkości modułu 600x600 mm?
Odp. Zamawiający nie wymaga.
4. Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał izolację akustyczną dla ścianki dwupowłokowej , grubości 128 mm, składającej się z paneli ściennych stalowych grubości 14 mm nie mniej niż $R_w (C;Ctr) = 55 (-2; -8)$ dB.? Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów wydanych przez niezależne jednostki potwierdzających wyżej opisany parametr daje Zamawiającemu narzędzie o do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Odp. Zamawiający nie wymaga.
5. Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał izolację termiczną dla ścianki dwupowłokowej z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,70 m²*K/W, dla ścianki jedno powłokowej z panela stalowego o grubości 14 mm, na poziomie nie mniejszym niż 1,59 m²*K/W.? Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów wydanych przez niezależne jednostki potwierdzających wyżej opisany parametr daje Zamawiającemu narzędzie o do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Odp. Zamawiający nie wymaga.
6. Czy Zamawiający wymaga , aby system zabudowy panelowej ścian i sufitów posiadał badania przepuszczalności powietrza dla ścianki dwupowłokowej grubości 128 mm, z paneli ściennych stalowych grubość 14 mm, przepuszczalność powietrza nie większa niż 0,67m³/hm² przy nadciśnieniu 250 Pa? Wymóg dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów wydanych przez niezależne jednostki potwierdzających wyżej opisany parametr daje Zamawiającemu narzędzie o do uwierzytelnienia dostawców pod względem ich wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Odp. Zamawiający nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - rzut sal operacyjnych oraz stolarki drzwiowej dedykowanej dla pomieszczeń
w obrębie bloku operacyjnego.

PREZES ZARZĄDU
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

Jolanta Denkiewicz