

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Stolarka drzwiowa I piętro		
1. 1.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""110" Porta okleinowane, pełne, klamki, zamek patentowy części bloku operac. akustyczne 32dB [1.1*2.1*1]	2.310
		Jm. m2	Razem: 2.3100
1. 2.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""110" Porta okleinowane, z szybą w górnej części, klamki, zamek patentowy do sal chorych [1.1*2.1*6]	13.860
		Jm. m2	Razem: 13.8600
1. 3.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""100" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy kratka wentylacyjna [1.0*2.1]	2.100
		Jm. m2	Razem: 2.1000
1. 4.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""100" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, akustyczne 32dB na kod dostępu [1.0*2.1*2]	4.200
		Jm. m2	Razem: 4.2000
1. 5.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""100" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [1.0*2.1]	2.100
		Jm. m2	Razem: 2.1000
1. 6.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [0.9*2.1]	1.890
		Jm. m2	Razem: 1.8900
1. 7.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [0.9*2.1*3]	5.670
		Jm. m2	Razem: 5.6700
1. 8.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy z kratką wentylacyjną [0.9*2.1*7]	13.230
		Jm. m2	Razem: 13.2300
2.	Element: Posadzki i okładziny -I piętro		
2. 1.	ANALIZA WŁASNA	Higieniczne panele SpeedWall z nadrukiem dla dzieci [3.1*(3.49+0.6+4.07)+0.8*(3.95+0.6*2)-1.75*0.72]	28.156
		Jm. m2	Razem: 28.1560
2. 2.	ANALIZA WŁASNA	Odbojnice na ścianach ościeżach, ościeżnicy i drzwiach z płyty ochronnej np. ACROVYN termoformowana [0.9*(17.85+22.25)*2-1.15*7-1.05*4-0.95*2-2.0-1.5-0.7*1.61] [0.5*(1.25*7+1.15*4+0.95*2)] [1*(0.2*2+0.15*2*2)]	53.403 7.625 1.000
		Jm. m2	Razem: 62.0280
2. 3.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż narożników ochronnych - narożnik z PVC 50 [2.2*23+2.05*12*2]	99.800
		Jm. m	Razem: 99.8000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 4.	NNRNKB 02-02-1130-0201	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod wykładzinę [19.34+19.05+20.36+19.5+20.07+22.83+57.74+5.89+23.74+24.84+18.15] [0.25*(1.18*6+1.08*2)+0.12*(0.98*2+1.08)]	251.510 2.675
2. 5.	NNRNKB 02-02-1130-0301	Jm. m2 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - potrącenie o 2mm [254.1850]	Razem: 254.1850
2. 6.	KNR 02-02-1112-0300	Jm. m2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika -prądoprzewodząca homogeniczna IQ PUR z ułożeniem taśm miedzianych [4.08*4.55+0.25*1.1] [0.1*((4.08+4.55)*2-1+0.25*2)]	Razem: 254.1850 18.839 1.676
2. 7.	KNR 02-02-1112-0300	Jm. m2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika [5.75*4.32+0.1*((5.75+4.32)*2-1)] [6.35*(3.52+3.46+3.8+3.53+3.73+3.61)-1.04*1.9*4-1.04*1.79-(1.01+1.79)*0.5*0.66-(1.12+1.9)*0.5*4*0.64-1.08*0.36*2+0.25*1.2*5+0.1*((6.35*6+3.52+3.46+3.8+3.53+3.73+3.61)*2-0.9*6-1.2*6+0.25*2*5)] [15.4*2.15+2.45*22.25+0.1*(17.85+22.25)*2-1.2*6-1.6-2-1*3-1.1*4+0.25*2*3+1.2*0.25+1.6*0.25+1.1*0.25+0.12*(1*3+1)]	Razem: 20.5150 26.754 134.585 80.398
2. 8.	KNR 02-02-1112-0900	Jm. m2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [20.515+241.737]	Razem: 241.7370 262.252
2. 9.	NNRNKB 02-02-1134-0101	Jm. m2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2 [64.1700]	Razem: 262.2520 64.1700
2.10.	ZKNR 0C-01-0309-0200	Jm. m2 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki CL 50-2x pozioma i pionowa [2.55*1.55+2.89*2.22+1.55*2.5+0.12*(1*2+1.1)] [0.9*(1.67+1.78*4)+0.8*(0.9+1.67)*0.5+(0.9+1.78)*0.5*0.6*4+0.12*1*6] [0.2*((2.55+1.55+2.89+2.22+1.55+2.5)*2-0.9*2-1)+0.9*2*1.8*3] [0.2*((1.67+1.78*4+1.7*5)*2-0.9*5)+0.9*2*1.8*5]	Razem: 64.1700 14.615 12.875 14.464 22.216
2.11.	ZKNR 0C-01-0309-0600	Jm. m2 Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 [((2.55+1.55+2.89+2.22+1.55+2.5)*2-0.9*2-1)] [((1.67+1.78*4+1.7*5)*2-0.9*5)]	Razem: 64.1700 23.720 30.080
2.12.	KNR 02-02-1118-0900	Jm. m Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną- wymiar płytek do uzgodnienia z inwestorem [12.875+14.615+6.35]	Razem: 53.6000 33.840
2.13.	KNR 02-02-1120-0600	Jm. m2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną [(2.2+2.89)*2-1+0.1*2]	Razem: 33.8400 9.380

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m	Razem: 9.3800
2.14.	KNR 02-02-0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą wymiar płytek do uzgodnienia z inwestorem [2.1*(2.52+1.55+2.89+2.22)*2-1*2.1-0.9*2.1+0.05*(2.1*4+1+0.9)]	35.081
		[2.1*(1.67+1.78*4+1.7*5+1.55+2.81)*2-0.8*2.1*6]	80.850
		[2.1*(1.5+1.6)+0.2*1.81]	6.872
		[2.1*(1.04+0.45)*5+2.1*1.6+2.1*1.4]	21.945
2.15.	KNR 02-02-0616-0100	Jm. m2 Izolacje z folii - jedna warstwa- folia materiał inwestora [17.22+10.31+8.22+9.86+0.12*1.76+0.98*0.12]	Razem: 144.7480 45.939
2.16.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Ułożenie płyt pod panele [45.9390]	Razem: 45.9390
2.17.	NNRNKB 02-02-1136-0100	Jm. m2 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Panele inwestora [45.9390]	Razem: 45.9390
2.18.	KNR 02-02-1505-0300	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [775.957-32.527]	Razem: 45.9390 743.430
2.19.	KNR 02-02-1505-0300	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [3.1*(4.08+4.55)*2-3.1*(3.49+0.6)-0.8*(3.95+0.6*2)-1.6*2-1.81*1.96+0.2*(1.1+2.1*2+1.81*2+1.96*2)]	Razem: 743.4300 32.527
2.20.	KNR 02-02-1505-0700	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wariant 1 [216.992+27.872-18.564]	Razem: 32.5270 226.300
2.21.	KNR 02-02-1505-0300	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [18.5640]	Razem: 226.3000 18.5640
2.22.	NNRNKB 02-02-2809-0500	Jm. m2 listwa wykańczająca progowa [0.98*10+1.08*2]	Razem: 18.5640 11.960
2.23.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m Montaż odbojnic z wykładziny obiektowej na ścianach szer. 0.5m z akrylowaniem [(6.35*6+3.52+3.49+3.8+3.53+3.73+3.61)*2-0.9*2.1*6-1.1*6+0.25*2*5-1.04*5-1.04-1.5*6]	Razem: 11.9600 88.880
2.24.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej Uchwyt-umywalka, muszla, brodzik -wg normatywów [1.0000]	Razem: 88.8800 1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000
3.	Element: Skrzydła drzwiowe I piętro cz administracyjna		
3. 1.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""100" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [1.0*2.1]	Razem: 1.0000 2.100
		Jm. m2	Razem: 2.1000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3. 2.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [0.9*2.1*8]	15.120
		Jm. m2	Razem: 15.1200
3. 3.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy z kratką wentylacyjną [0.9*2.1*4]	7.560
		Jm. m2	Razem: 7.5600
4.	Element: Posadzki i okładziny I piętro cz administracyjna		
4. 1.	NNRNKB 02-02-1130-0201	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod wykładzinę [32.97]	32.970
		Jm. m2	Razem: 32.9700
4. 2.	NNRNKB 02-02-1130-0301	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - potrącenie o 2mm [32.9700]	32.9700
		Jm. m2	Razem: 32.9700
4. 3.	KNR 02-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika [32.97+0.1*(6.52+5.15)*2-1*0.1]	35.204
		Jm. m2	Razem: 35.2040
4. 4.	KNR 02-02-1112-0900	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [20.515+241.737]	262.252
		Jm. m2	Razem: 35.2040
4. 5.	KNR 02-02-1116-0900	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną- wielkość płytek uzgodnić z inwestorem [4.63+4.71+0.98*0.12*4]	9.810
			[7.75+0.98*0.12]
		Jm. m2	Razem: 17.6780
4. 6.	KNR 02-02-1120-0600	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną [2.63+2.25+1.18+1.79+3.08]	10.930
		Jm. m	Razem: 10.9300
4. 7.	KNR 02-02-0829-0800	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą wielkość płytek uzgodnić z inwestorem [2.1*(1.53*2+1.44*2+1.56*2+1.7*2)*2-0.9*2.1*6+0.05*(2.1*6*2+0.9*2)]	42.342
			[0.8*(3.08+0.6*2)]
		Jm. m2	Razem: 45.7660
4. 8.	KNR 02-02-0616-0100	Izolacje z folii - jedna warstwa- folia materiał inwestora [11.77+16.44+23.69+21.08+24.66+18.56+15.4+7.69+10.65]	149.940
		Jm. m2	Razem: 149.9400
4. 9.	ANALIZA WŁASNA	Ułożenie płyt pod panele [149.9400]	149.9400
		Jm. m2	Razem: 149.9400
4.10.	NNRNKB 02-02-1136-0100	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Panele inwestora [149.9400]	149.9400
		Jm. m2	Razem: 149.9400
4.11.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [561.5180]	561.5180
		Jm. m2	Razem: 561.5180

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
4.12.	KNR 02-02-1505-0700	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wariant 1 [142.58+9.34]	151.920
		Jm. m2	Razem: 151.9200
4.13.	NNRNKB 02-02-2809-0500	listwa wykańczająca progowa [0.98*12+1.08+2.83+1.5]	17.170
		Jm. m	Razem: 17.1700
5.	Element: Roboty wykończeniowe i piętro -sala operacyjna		
5. 1.	KNR 04-01-0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wariant 1 [0.8*2]	1.600
		Jm. m2	Razem: 1.6000
5. 2.	KNR 04-01-0711-0200	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) - wariant 1 [1.6*2]	3.200
		Jm. m2	Razem: 3.2000
5. 3.	KNR-W 02-02-1040-0100	Drzwi aluminiowe zimne jednoskrzydłowe przeszklone - światło przejścia "100" i "130" [1.0*2.1*4] [1.3*2.1]	8.400 2.730
		Jm. m2	Razem: 11.1300
5. 4.	KNR-W 02-02-1018-0600	Analogia okna stałe profil 6 komorowy wkład dwuszybowy, szyba bezpieczna [1.1*1]	1.100
		Jm. m2	Razem: 1.1000
5. 5.	ANALIZA WŁASNA	Drzwi ze stali nierdzewnej z szybą z opaskami dwustronnymi- sala operacyjna [1.3*2.01+1.0*2.1*2]	6.813
		Jm. m2	Razem: 6.8130
5. 6.	KNR 02-02-0129-0200	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV (białe) dł. 160 cm [4.0000]	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
5. 7.	KNR 02-02-0129-0200	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV (białe) dł. 130 cm [1.0000]	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
5. 8.	NNRNKB 02-02-1134-0201	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - wariant 2 [155.0960]	155.0960
		Jm. m2	Razem: 155.0960
5. 9.	KNR 02-02-2009-0200	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku z zamontowanien kratki wentylacyjnych i osadzeniem narożników [2.1*(8.15+7.49)*2-2.1*1*2-1.3*1-1*1] [1.1*(3+2.82)*2] [3.1*(5.04+3.53)*2-1*2-2*1.6*2] [3.1*(3.5+1.85)*2-1.6*2]	67.588 12.804 44.734 29.970
		Jm. m2	Razem: 155.0960
5.10.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami Wallflex powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- podkładem polimerowym [155.0960]	155.0960
		Jm. m2	Razem: 155.0960

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5.11.	KNR-W 02-02-2701-0100	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami Gyprex-Aseptą -zmywalny z uszczelnieniem przy połączeniu ze ścianą [8.38+15.09+5.97+29.28]	58.720
		Jm. m2	Razem: 58.7200
5.12.	KNR 00-14-2012-0300	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD z zastosowaniem taśmy uszczel. sufit- ściana [34.49+8.57+9.89]	52.950
		Jm. m2	Razem: 52.9500
5.13.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami Wallflex powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- podkładem polimerowym [52.9500]	52.9500
		Jm. m2	Razem: 52.9500
5.14.	ANALIZA WŁASNA	Montaż obudowy ze tali nierdzewnej na wysokość 1.1m [0]	0.000
		Jm. m2	Razem: 0.0000
5.15.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż obudowy ze stali nierdzewnej malowana proszkowo farbą z dodatkiem jonów srebra [3.3*(5.7*2+6.1*2)-1*2*2-1.3*2-1.5*2-6.6]	61.680
		Jm. m2	Razem: 61.6800
5.16.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż obudowy - dekor na szkło [2.2*3]	6.600
		Jm. m2	Razem: 6.6000
5.17.	ANALIZA WŁASNA	Higieniczne panele SpeedWall [3.1*(3.33+3.3+2.6+3.3)*2-1*2*2-1.3*2*2+0.17*(1+1.3+2.1*2+1.1*2+1)-0.8*2]	68.535
		Jm. m2	Razem: 68.5350
5.18.	KNR 02-02-0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą- wymiar płytek uzgodnić z inwestorem [2.1*(3+2.82)*2-1*2*2]	20.444
		[1.6*2.1*2]	6.720
		Jm. m2	Razem: 27.1640
5.19.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż narożników ochronnych - narożnik z PVC 50 [2.2*6]	13.200
		Jm. m	Razem: 13.2000
5.20.	ANALIZA WŁASNA	Odbojnice na ścianach ościeżach, ościeżnicy i drzwiach z płyty ochronnej np. ACROVYN termoformowana [0.9*(7.49+8.15+0.15)*2-0.9*(2.1+1*3+2)]	22.032
		Jm. m2	Razem: 22.0320
5.21.	NNRNKB 02-02-1130-0201	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod wykładzinę [29.28++5.97+15.09+8.38+0.6*1.1+0.12*1*4+0.25*1.18+2.1*0.6]	61.415
		[9.89+8.57+34.49+0.25*1.38*2+1.08*0.28*2]	54.245
		Jm. m2	Razem: 115.6600
5.22.	NNRNKB 02-02-1130-0301	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - potrącenie o 2mm [115.6600]	115.6600
		Jm. m2	Razem: 115.6600
5.23.	KNR 02-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika [29.28++5.97+15.09+8.38+0.6*1.1+0.12*1*4+0.25*1.18+2.1*0.6+0.1*((8.15+7.49+3.5+1.85+3.53+5.04+3+2.82)*2-2.1-1*8-1.3)]	67.351
		Jm. m2	Razem: 67.3510

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5.24.	KNR 02-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika -prądoprzewodząca homogeniczna IQ PUR z ułożeniem taśm miedzianych [9.89+8.57+34.49+0.25*1.38*2+1.08*0.28*2+0.1*((3.3*2+3.33+2.6+5.7+6.01)*2-1*2-1.3*2)]	58.633
		Jm. m2	Razem: 58.6330
5.25.	KNR 02-02-1112-0900	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [67.351+58.633]	125.984
		Jm. m2	Razem: 125.9840
5.26.	ANALIZA WŁASNA	Montaż kłap rewizyjnych w suficie podwieszonym 600x600 z wykończeniem płytą regips [10.0000]	10.0000
		Jm. m2	Razem: 10.0000
5.27.	ANALIZA WŁASNA	Szafy medyczne ze stali nierdzewnej. Szafy z drzwiami przeszklonymi. Szkło bezpieczne, przezroczyste. Drzwi otwierane skrzydłowo, Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawy szaf na nóżkach wysokości 14 cm regulowanych w zakresie 20mm. Wewnątrz szaf pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane wykonane ze stali nierdzewnej. Szafy wyposażone w zamek. Wszystkie krawędzie bezpieczne. Połączenie szaf z panelami - opaska ze stali nierdzewnej [2.0000]	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
6.	Element: Stolarka drzwiowa-II piętro		2.0000
6. 1.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""110" Porta okleinowane, pełne, klamki, zamek patentowy [1.1*2.1*10]	23.100
		Jm. m2	Razem: 23.1000
6. 2.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""100" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy kratka wentylacyjna [1.0*2.1*3]	6.300
		Jm. m2	Razem: 6.3000
6. 3.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""100" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [1.0*2.1]	2.100
		Jm. m2	Razem: 2.1000
6. 4.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""100" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, akustyczne 32dB na kod dostępu [1.0*2.1]	2.100
		Jm. m2	Razem: 2.1000
6. 5.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [0.9*2.1*3]	5.670
		Jm. m2	Razem: 5.6700
6. 6.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy z kratką wentylacyjną [0.9*2.1*4]	7.560
		Jm. m2	Razem: 7.5600
6. 7.	KNR-W 02-02-1024-0200	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone "90" okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek łazienkowy kratka wentylacyjna z systemem aluminiowym [0.9*2.10*5]	9.450
		Jm. m2	Razem: 9.4500

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
7.	Element: Podłogi, okładziny -II piętro		
7.1.	ANALIZA WŁASNA	Higieniczne panele SpeedWall [0.8*5.15+3.2*(4.21+2.79+0.33)]	27.576
		Jm. m2	Razem: 27.5760
7.2.	ANALIZA WŁASNA	Odbojnice na ścianach ościeżach, ościeżnicy i drzwiach z płyty ochronnej np. ACROVYN termoformowana [(15.4*2+3.77*2+0.35*2+2.45+25.66+24.6+2.83+6.05+2.64+3.63+1.17+2.06)-2-1.5-1.1*11+0.9*2-1*5-1.5*2]	88.330
		[0.5*(1.25*11+1.15*5+0.95*2)]	10.700
		[1*(0.2*7*2+0.15*2)]	3.100
		Jm. m2	Razem: 102.1360
7.3.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż narożników ochronnych - narożnik z PVC 50 [2.2*12+2.05*8*2]	59.200
		Jm. m	Razem: 59.2000
7.4.	KNNR 00-02-1301-0200	Odbojoporcęcze [2.77+3.87+3.77+4.1+7.17+1+2.2+4.9+0.4+4.9+0.4+4.63+2.93+2+1.5+3.63+1.3+1.17+2.06+3.5+0.8*2+0.9+6.11+3.8]	70.610
		Jm. m	Razem: 70.6100
7.5.	NNRNKB 02-02-1130-0201	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod wykładzinę [12.54+13.16+18.49+18.39+19.27+18.62+19.13+22.75+122.41+12.87+24.84+29.32+27.24]	359.030
		[1*2.1*0.25+1.2*0.25*6+1.1*0.25*2+1.1*0.12+0.12*1*4+0.25*1.6]	3.887
		Jm. m2	Razem: 362.9170
7.6.	NNRNKB 02-02-1130-0301	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - potrącenie o 2mm [362.9170]	362.9170
		Jm. m2	Razem: 362.9170
7.7.	KNR 02-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika [2.77*2.15+2.17*2.5+0.25*2.15+4.55*2.5+5.65*2.15+2.45*25.66+(2.45+0.98)*0.5*1.36+0.19*2.42+2.64*6.05+3.4*1.6+0.98*1.5*0.5+0.25*(1.1+1.2*6+1.2)+1.6+0.12*1.2+0.1*(15.4*2+3.77*2+0.35*2+2.45+25.66+24.6+2.83+6.05+2.64+3.63+1.17+2.06-2-1.5-1-1.1*8)]	137.049
		[5.95*4.52+3.09*(4.68)+4.58*3.86-0.86*1.95-0.92*(1.95+1.04)*0.5+3.86*3.85+6.55*(3.72+3.66+4+3.73+3.93+3.81)-1.82*2.12-1.8*2.12*4-1.4*0.36*2+0.13*1+0.25*(1.1+1.6)+0.12*(1.2+1*3+1.1*2)]	201.953
		Jm. m2	Razem: 339.0020
7.8.	KNR 02-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika -prądotrzewodząca homogeniczna IQ PUR z ułożeniem taśm miedzianych [5.95*5.35+0.15*1.2]	32.013
		Jm. m2	Razem: 32.0130
7.9.	KNR 02-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika -rozpraszająca homogeniczna IQ PUR [3.66*8.1-0.98*1.5*0.5+0.15*1.2]	29.091
		Jm. m2	Razem: 29.0910
7.10.	KNR 02-02-1112-0900	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [339.002+29.091]	368.093

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m2	Razem: 368.0930
7.11.	ANALIZA WŁASNA	Montaż listwy dylatacyjnej ognioodpornej -przejście z istn do rozb. [2.1+1.1+1.2*2]	5.600
		Jm. m	Razem: 5.6000
7.12.	NNRNKB 02-02-1134-0101	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - wariant 2 [64.1700]	64.1700
		Jm. m2	Razem: 64.1700
7.13.	ZKNR 0C-01-0309-0200	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki CL 50-2x pozioma i pionowa [2.52*1.55+2.89*2.16+0.12*(1+1.1)]	10.400
		[1.83*1.86-0.83*0.83+1.85*2.58+1.7*2+1.78*2*4+2.51*1.55+0.12*1*8]	29.978
		[0.2*((2.52+1.55+2.89+2.16+1.55+2.51)*2-0.9*2-1)+0.9*2*1.8*3]	14.432
		[0.2*((1.83+1.86+1.85+2.58+1.7+2*5+1.78*4)*2-0.9*8)+0.9*2*1.8*8]	35.256
		Jm. m2	Razem: 90.0660
7.14.	ZKNR 0C-01-0309-0600	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 [((2.52+1.55+2.89+2.16+1.55+2.51)*2-0.9*2-1)+0.9*2*1.8*3]	33.280
		[((1.83+1.86+1.85+2.58+1.7+2*5+1.78*4)*2-0.9*8)+0.9*2*1.8*8]	72.600
		Jm. m	Razem: 105.8800
7.15.	KNR 02-02-0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą - wymiar uzgodnić z inwestorem [2.1*(2.52+1.55+2.89+2.16)*2-1*2.1-0.9*2.1+0.05*(2.1*4+1+0.9)]	34.829
		[2.1*((1.83+1.86+1+0.8+1.15)+(1.85+2.58+1.7+2*5+1.78*4+2.51+1.55)*2)-0.9*2.1-1*2.1-0.9*2.1*6+0.05*(0.9*2+2.1*2*2+1+2.1*2)+0.15*(0.9*5+2.1*2*5)]	121.691
		[0.8*(3.43+0.8*2)]	4.024
		[2.1*(3.43+2.12)*2-1*2.05]	21.260
		[2*1.1+2*2*2]	10.200
		Jm. m2	Razem: 192.0040
7.16.	KNR 02-02-1118-0900	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną - wymiar uzgodnić z inwestorem [2.52*1.55+2.89*2.16+0.12*(1+1.1)-0.9*0.9*2+1.94*2.89+1*0.14]	14.527
		[1.83*1.86-0.83*0.83*0.5+1.85*2.58+1.7*2+1.78*2*4+2.51*1.55+0.12*1*8-0.9*0.9*8]	23.843
		[3.43*2.1+0.25*1]	7.453
		Jm. m2	Razem: 45.8230
7.17.	KNR 02-02-1120-0600	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną [(1.94+2.89+0.12)*2]	9.900
		Jm. m	Razem: 9.9000
7.18.	KNR 02-02-0616-0100	Izolacje z folii - jedna warstwa - folia materiał inwestora [2.89*2.51+2.52*4.09+2.35*4.55]	28.253
		Jm. m2	Razem: 28.2530
7.19.	ANALIZA WŁASNA	Ułożenie płyt pod panele [28.2530]	28.2530
		Jm. m2	Razem: 28.2530
7.20.	NNRNKB 02-02-1136-0100	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Panele inwestora [28.2530]	28.2530
		Jm. m2	Razem: 28.2530

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
7.21.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [1019.569+42.184+70.408]	906.977
		Jm. m2	Razem: 906.9770
7.22.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [42.184+70.408]	112.592
		Jm. m2	Razem: 112.5920
7.23.	KNR 02-02-1505-0700	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wariant 1 [278.548+39.207+29.32+27.24]	261.195
		Jm. m2	Razem: 261.1950
7.24.	KNR 02-02-1505-0300	Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [27.24+29.32]	56.560
		Jm. m2	Razem: 56.5600
7.25.	NNRNKB 02-02-2809-0500	listwa wykańczająca progowa [0.98*12+1.08*4]	16.080
		Jm. m	Razem: 16.0800
7.26.	ANALIZA WŁASNA	Montaż odbojnic z wykładziny obiektowej na ścianach szer. 0.5m z akrylowaniem [(6.35*6+3.52+3.46+3.8+3.53+3.73+3.61)*2-0.9*6-1.1*6-1.04*5-1.04-1.5*6]	92.260
			[(4.38+3.66+3.66+3.65+3.46+8.03)*2-1.1*2-1.2-1.5*3]
		Jm. m	Razem: 138.0400
7.27.	ANALIZA WŁASNA	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej Uchwyty-umywalka, muszla, brodzik -wg normatywów [9.0000]	9.0000
		Jm. kpl.	Razem: 9.0000
7.28.	KNR 04-01-0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych [1*1*0.12*2]	0.240
		Jm. m3	Razem: 0.2400
7.29.	KNR 02-02-0609-0300	Analogia demontaż izolacji z płyt styropianowych - wsp. do R-0.7 [2.0000]	2.0000
		Jm. m2	Razem: 2.0000
7.30.	ANALIZA WŁASNA	Płyta stropowa, montażowa (do montażu , mocowana szpilkami na wylot na tzw. "kanapkę" (do zawieszenia kolumny) z wywierceniem otworów przez strop [2.0000]	2.0000
		Jm. pkpl	Razem: 2.0000
7.31.	KNR 02-02-0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - podłoga poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm [2]	2.000
		Jm. m2	Razem: 2.0000
7.32.	KNR 02-02-0609-0400	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - każda nast.warstwa [2.0000]	2.0000
		Jm. m2	Razem: 2.0000
7.33.	KNR 02-02-0616-0100	Izolacje z filii izolacyjnej gr. 0.4mm pozioma - jedna warstwa [2.0000]	2.0000
		Jm. m2	Razem: 2.0000
7.34.	KNNR 00-02-1201-0100	Szlachta betonowa gr. 5 cm pod posadzki [2*0.05]	0.100
		Jm. m3	Razem: 0.1000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
7.35.	KNR 02-02-1106-0700	Doplata za zbrojenie siatką stalową - górą i dołem Wsp. R,M,S [2.0000]	2.0000
		Jm. m2	Razem: 2.0000
8.	Element: Stoiarka drzwiowa II piętro cz.adm i sala porodowa		
8.1.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy [0.9*2.1*10]	18.900
		Jm. m2	Razem: 18.9000
8.2.	KNR-W 02-02-1022-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ""90" Porta okleinowane CPL, pełne, klamki, zamek patentowy z kratką wentylacyjną [0.9*2.1*5]	9.450
		Jm. m2	Razem: 9.4500
9.	Element: Posadzki i okładziny-II piętro cz. adm+sala porodowa		
9.1.	KNR 00-27-0162-0100	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 8,0 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)- zamurowanie otworu [2.1*1*2]	4.200
		Jm. m2	Razem: 4.2000
9.2.	KNR 02-02-0613-0600	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho [2.1000]	2.1000
		Jm. m2	Razem: 2.1000
9.3.	KNR 02-02-0801-0200	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach - wariant 1 [4.2*2]	8.400
		Jm. m2	Razem: 8.4000
9.4.	ANALIZA WŁASNA	Higieniczne panele SpeedWall [3.1*2.3+0.8*(3.46+2.01+0.6*2)]	12.466
		Jm. m2	Razem: 12.4660
9.5.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż narożników ochronnych - narożnik z PVC 50 [2.2*6]	13.200
		Jm. m	Razem: 13.2000
9.6.	KNR 02-02-0829-0800	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą zwykłą- wymiar uzgodnić z inwestorem [2.1*(1.66*2+1*2+1.69*2+1.55*2)*2--0.9*2.1*6+0.05*(2.1*2*4+0.9*4)] [2.1*((2.89+1.69)*2)--0.9*2.1+0.05*(0.9+2.1*2)] [0.8*(3.43+0.6*2)]	61.920 21.381 3.704
		Jm. m2	Razem: 87.0050
9.7.	NNRNKB 02-02-1130-0201	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - wylewka pod wykładzinę [25.59+1.25*0.61+0.25*1.15]	26.640
		Jm. m2	Razem: 26.6400
9.8.	NNRNKB 02-02-1130-0301	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - potrącenie o 2mm [26.6400]	26.6400
		Jm. m2	Razem: 26.6400
9.9.	KNR 02-02-1112-0300	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem cokolika -prądotrzewodząca homogeniczna IQ PUR z ułożeniem taśm miedzianych [2.79*5.59+(3.42+5.59)*0.5*1.46+1.17*3.42+1.1*0.4] [0.1*(5.42+3.42+1.17+2.25+0.6+5.59)]	26.615 1.845
		Jm. m2	Razem: 26.6150

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
9.10.	KNR 02-02-1112-0900	Jm. m2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [28.4600]	Razem: 28.4600
9.11.	KNR 02-02-0616-0100	Jm. m2 Izolacje z folii - jedna warstwa -material inwestora [24.75+9.23+8.5+10.36+9.16+18.56+15.66+10.37+27.07+0.25*1.6+0.12*0.98*8]	Razem: 28.4600 28.4600 135.001
9.12.	ANALIZA WŁASNA	Jm. m2 Ułożenie płyt pod panele [135.0010]	Razem: 135.0010
9.13.	NNRNKB 02-02-1136-0100	Jm. m2 (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Panele inwestora [135.0100]	Razem: 135.0010 135.0010 135.0100
9.14.	KNR 02-02-1118-0900	Jm. m2 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki cm układane na klej metodą kombinowaną - wymiar uzgodnić z inwestorem [3.43*1.93+1.62*(1.1+1.52)+1.69*(1.1+1.52)+0.12*0.98*5] [2.89*1.69+0.12*0.98] [1.6*2.64+0.12*0.98]	Razem: 135.0100 135.0100 15.880 5.002 4.342
9.15.	KNR 02-02-1120-0600	Jm. m2 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną [(1.93+3.43+1.6+2.64)*2-0.98*2]	Razem: 25.2240 17.240
9.16.	KNR 02-02-1505-0300	Jm. m Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [552.004+1.75-54.926]	Razem: 17.2400 498.828
9.17.	KNR 02-02-1505-0300	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [54.926]	Razem: 498.8280 54.926
9.18.	KNR 02-02-0121-0100	Jm. m2 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm obudowa stelażu [1.25*1*2] [1.25*0.7] [0.6*3.8*2]	Razem: 54.9260 2.500 0.875 4.560
9.19.	KNR 02-02-0803-0300	Jm. m2 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach [0.6*0.8*2]	Razem: 7.9350 0.960
9.20.	KNR 02-02-1505-0700	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - wariant 1 [116.96+13.17]	Razem: 0.9600 130.130
9.21.	KNR 02-02-1505-0300	Jm. m2 Dwukrotne malowanie farbami antybakteryjnymi z jonami srebra powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wariant 1 [25.5900]	Razem: 130.1300 25.5900
9.22.	NNRNKB 02-02-2809-0500	Jm. m2 listwa wykańczająca progowa [0.98*13]	Razem: 25.5900 12.740

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		Jm. m	Razem: 12.7400
9.23.	ANALIZA WŁASNA	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej Uchwyt- umywalka, muszla, brodzik -wg normatywów [1.0000]	1.0000
		Jm. kpl.	Razem: 1.0000