

Przedmiar robót

Dla: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.

68-200 Żary ul. Pszenna 2

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Zakres robót: Wykonanie adaptacji pomieszczeń pracowni RTG w szpitalu w Żarach

Lokalizacja robót: 68-200 Żary ul. Pszenna 2

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty remontowe		
1. 1.	KNR 04-01-0818-0500	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [52.000]	52.000
		Jm. m2	Razem: 52.000
1. 2.	KNNR-W 00-03-0809-0300	Wyrównywanie podłóży betonowych przez szlifowanie po zerwaniu posadzek [52.000]	52.000
		Jm. m2	Razem: 52.000
1. 3.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie kanałów kablowych w posadzce wraz z przykryciem [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000
1. 4.	NNRNKB 02-02-1130-0201	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej [59.000]	59.000
		Jm. m2	Razem: 59.000
1. 5.	KNR 02-02-1112-0500	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych prądorzewodzącej wraz z cokolikiem [59.000]	59.000
		Jm. m2	Razem: 59.000
1. 6.	KNR 02-02-1112-0900	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych [63.000]	63.000
		Jm. m2	Razem: 63.000
1. 7.	KNR 04-01-1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą drzwi PB [26.400]	26.400
		Jm. m2	Razem: 26.400
1. 8.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlow.nierówności [266.640]	266.640
		Jm. m2	Razem: 266.640
1. 9.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian [266.400]	266.400
		Jm. m2	Razem: 266.400
1.10.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlow.nierówności [103.780]	103.780
		Jm. m2	Razem: 103.780
1.11.	KNR 04-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów [103.780]	103.780
		Jm. m2	Razem: 103.780
1.12.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie instalacji z wyłącznikiem Stop oraz kasetą Start-Stop [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000
1.13.	ANALIZA WŁASNA	Demontaż wraz z przeniesieniem okna PB z pomieszczenia innej pracowni wraz z montażem w pomieszczeniu nowej sterowni oraz wykonanie nadproża [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000
1.14.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż z podłączeniem do instalacji oraz wykonanie okładziny z płytek ceramicznych 2m2 [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000
1.15.	ANALIZA WŁASNA	Częściowa przeróbka instalacji elektrycznej z wymianą osprzętu [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.16.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż intrcom dwustronny [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000
1.17.	ANALIZA WŁASNA	Wywóz i utylizacja gruzu [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000
1.18.	ANALIZA WŁASNA	Roboty inne przy pracach montażowych i wykończeniowych [1.000]	1.000
		Jm. kpl.	Razem: 1.000